

耐震化優先度調査の結果について

学校施設は、児童生徒の学習の場であり日々の生活の場であると同時に災害時には地域の避難施設としての役割も担うなど、その安全性の確保は極めて重要です。

耐震化優先度調査は、この耐震化を図る上でどの学校から耐震補強工事を実施すべきか、その優先度を検討することを目的として実施するものです。

調査では、建築年数、建物の階数・強度、柱や壁の構造などの評価項目について分類・評価し、耐震化の優先度を測定します。優先度は5段階のランクで表示され、数の少ない方が優先度は高くなります。

教育委員会では、この耐震化優先度調査の結果を踏まえて、市内公立学校施設の耐震化に取り組んでまいります。

池田市立学校施設耐震化優先度調査結果

優先度ランク		学校名	構造	建物	棟数	備考
ランク 30棟	小学校 22棟	池田小学校	RC	校舎	2	
			RC	屋体	1	
		細河小学校	RC	校舎	1	
			RC	屋体	1	
		秦野小学校	RC	校舎	4	
		北豊島小学校	RC	校舎	3	
		呉服小学校	RC	校舎	1	
		石橋小学校	RC	校舎	1	
			RC	屋体	1	
		石橋南小学校	RC	校舎	1	
			RC	屋体	1	
		緑丘小学校	RC	校舎	2	
	RC		屋体	1		
	神田小学校	RC	屋体	1		
伏尾台小学校	RC	屋体	1			
中学校 8棟	池田中学校	RC	校舎	3		
		RC	屋体	1		
	北豊島中学校	RC	校舎	3		
		RC	屋体	1		
ランク 9棟	小学校 6棟	池田小学校	RC	校舎	1	
		細河小学校	RC	校舎	1	
		秦野小学校	RC	屋体	1	
		北豊島小学校	RC	校舎	1	
		呉服小学校	RC	校舎	1	
		神田小学校	RC	校舎	1	
	中学校 3棟	池田中学校	S	校舎	1	
		渋谷中学校	RC	校舎	1	
			S	校舎	1	
ランク 6棟	小学校 4棟	細河小学校	RC	校舎	1	
		石橋小学校	RC	校舎	1	
		神田小学校	RC	校舎	1	
		伏尾台小学校	RC	校舎	1	
	中学校 2棟	石橋中学校	RC	校舎	2	
ランク 2棟	小学校 1棟	細河小学校	RC	校舎	1	
	中学校 1棟	石橋中学校	RC	屋体	1	
ランク 1棟	小学校 1棟	石橋南小学校	RC	校舎	1	
小計	48 棟					

優先度ランクは5段階で表示され、数の少ない方が優先度が高い。

耐震性のある建物	学校名	構造	建物	棟数	備考
小学校 8棟	北豊島小学校	RC	屋体	1	新耐震基準
	呉服小学校	RC	屋体	1	〃
	五月丘小学校	RC	校舎	3	補強済
		RC	屋体	1	新耐震基準
	伏尾台小学校	RC	校舎	2	〃
中学校 8棟	渋谷中学校	RC	校舎	4	補強済
		RC	屋体	1	新耐震基準
	細河中学校	RC	校舎	2	〃
		RC	屋体	1	〃
小計	16 棟				

合計	64 棟				
----	------	--	--	--	--

RCは鉄筋コンクリート造、Sは鉄骨造、屋体は屋内運動場。